

令和8年度

高遠高等学校
空調設備設置工事

工事費内訳書

総 括 表

名 称	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費	一式		
上記直接工事費のうち材料費	一式		
上記直接工事費のうち労務費	一式		
計			
2 共通費			
共通仮設費	一式		率+積上げ
現場管理費	一式		
うち建退協制度の掛金	一式		
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	一式		
工事原価のうち安全衛生経費	一式		
一般管理費等	一式		
計			
3 工事価格	一式		
4 消費税等相当額	一式		消費税率10%
5 工事費	一式		

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 共通仮設費						
(1) 共通仮設費(率+積上げ)						
準備費		1	一式			
工事施設費・環境安全費	工事用看板含む	1	一式			
屋外整理清掃費		1	一式			
動力用水光熱費		1	一式			
アスベスト含有調査	分析調査費	2	検体			
1 の 計						

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 直接工事費						
①被服室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-ZXV9026S-W(同等品) 冷:9.0kw 暖:10.6kw	2	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	4	本			
取付費		2	セット			
試運転調整費		2	セット			
冷媒管	φ6.35×φ12.7	30	m			
ドレン管	VP20A	28	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	30	m			
スリムダクト	100×70	28	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	4	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	12	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ	2	ヶ			
窓アルミパネル加工		2	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	10m	2	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	36	m			

位置ボックス		2	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	2	ヶ			
分電盤改造費	L-131	1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電気費		1	式			
被服室 計						
②調理室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-ZXV9026S-W(同等品) 冷:9.0kw 暖:10.6kw	3	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	6	本			
取付費		3	セット			
試運転調整費		3	セット			
冷媒管	φ6.35×φ12.7	15	m			
ドレン管	VP20A	12	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	15	m			
スリムダクト	100×70	12	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	6	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ	3	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	6	ヶ			

スリムダクト付属品	フリージョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ	3	ヶ			
窓アルミ加工		3	ヶ所			
配管費		1	式			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	46	m			
位置ボックス		3	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	3	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電気費		1	式			
調理室 計						
③物理室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-ZXV9026S-W(同等品) 冷:9.0kw 暖:10.6kw	3	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	6	本			
取付費		3	セット			
試運転調整費		3	セット			
冷媒管	φ6.35 × φ12.7	27	m			
ドレン管	VP20A	24	m			

ケーブル	EM-EEF2.0-3	27	m			
スリムダクト	100×70	24	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	6	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ	3	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	9	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ	3	ヶ			
窓アルミパネル加工		3	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	6m	1	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	111	m			
位置ボックス		3	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	3	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電気費		1	式			
物理室 計						
④英語研究室						

<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			
取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒管	φ6.35×φ12.7	15	m			
ドレン管	VP20A	14	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	15	m			
スリムダクト	100×70	14	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー90°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	6	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ°	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	10m	1	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	25	m			
位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			

分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電気費		1	式			
英語研究室 計						
⑤社会科研究室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			
取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒管	φ6.35×φ12.7	9	m			
ドレン管	VP20A	8	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	9	m			
スリムダクト	100×70	8	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー90°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ	1	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			

スリムダクト付属品	スリムキャップ	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	6m	1	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	35	m			
位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電工費		1	式			
社会科研究室 計						
⑥生物研究室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			
取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒管	φ6.35×φ12.7	9	m			

ドレン管	VP20A	8	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	9	m			
スリムダクト	100×70	8	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー90°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ	1	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	6m	1	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	40	m			
位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電気費		1	式			
生物研究室 計						

⑦物理研究室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			
取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒管	φ6.35 × φ12.7	9	m			
ドレン管	VP20A	8	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	9	m			
スリムダクト	100 × 70	8	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー90°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ°	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	6m	1	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	30	m			

位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電工費		1	式			
物理研究室 計						
⑧化学研究室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			
取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒管	φ6.35×φ12.7	5	m			
ドレン管	VP20A	4	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	5	m			
スリムダクト	100×70	4	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー90°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ	1	ヶ			

スリムダクト付属品	スリムジョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	20	m			
位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電気費		1	式			
化学研究室 計						
⑨国語研究室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			
取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			

冷媒管	φ 6.35 × φ 12.7	20	m			
ドレン管	VP20A	19	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	20	m			
スリムダクト	100 × 70	19	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー-90°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ	1	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	14m	1	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	25	m			
位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電工費		1	式			

国語研究室 計						
⑩数学研究室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			
取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒管	φ6.35 × φ12.7	20	m			
ドレン管	VP20A	19	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	20	m			
スリムダクト	100 × 70	19	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー90°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ°	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	14m	1	基			
<電源工事>						

ケーブル	EM-EEF2.0-3	30	m			
位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電工費		1	式			
数学研究室 計						
⑪書道研究室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			
取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒管	φ6.35×φ12.7	15	m			
ドレン管	VP20A	14	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	15	m			
スリムダクト	100×70	14	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー90°	1	ヶ			

スリムダクト付属品	エンドキャップ	1	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	6	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	10m	1	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	50	m			
位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			
雑材料		1	式			
電工費		1	式			
書道研究室 計						
⑫商業研究室						
<エアコン工事>						
ルームエアコン	室内機/室外機/リモコン MSZ-BXV7125S-W(同等品) 冷:7.1kw 暖:8.5kw	1	台			
基礎ブロック	L=500 アンカープレート共	2	本			

取付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒管	φ6.35×φ12.7	9	m			
ドレン管	VP20A	8	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3	9	m			
スリムダクト	100×70	8	m			
スリムダクト付属品	ウォールカバー	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムコーナー90°	1	ヶ			
スリムダクト付属品	エンドキャップ	1	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムジョイント	3	ヶ			
スリムダクト付属品	フリージョイント	2	ヶ			
スリムダクト付属品	スリムキャップ	1	ヶ			
窓アルミパネル加工		1	ヶ所			
配管費		1	式			
足場費	6m	1	基			
<電源工事>						
ケーブル	EM-EEF2.0-3	16	m			
位置ボックス		1	ヶ			
コンセント	2P15A20AET 新金P共	1	ヶ			
分電盤改造費		1	式			
コア抜き	32φ	1	ヶ所			
消耗品		1	式			

雑材料		1	式			
電気費		1	式			
商業研究室 計						
⑩アスベスト工事						
<アスベスト除去工事>						
	書類作成	1	式			
	外壁アスベスト剥離 166か所	1	式			
	諸経費(養生材、集塵機損料、密閉処理、場内小運搬、清掃)	1	式			
<特別産業廃棄物処理>						
	収集運搬	1	台			
	最終処分	1	m ³			
アスベスト工事 計						
2 の 計						