

高遠高等学校 体育館屋根改修工事 仕様書

1 工事概要

- (1) 工 事 名 高遠高等学校 体育館屋根改修工事
- (2) 工 事 箇 所 伊那市高遠町小原
- (3) 工 事 概 要 体育館屋根改修工事一式 体育館 1 棟分
- (4) 工事対象箇所 体育館屋根

2 共通仕様

※ 設計図書（工事図面、工事費内訳書等）および特記仕様書に記載のない事項はすべて下記
によること。

公共建築工事（改修工事）標準仕様書最新版（建築工事編） / 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事（改修工事）標準仕様書最新版（電気設備工事編） / 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事（改修工事）標準仕様書最新版（機械設備工事編） / 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

3 特記仕様

- 1 資 材 本工事に使用する資材は全て新品とする。（再生品使用を指示した場合を除く）
- 2 施工計画 施工計画書（工程、仮設、安全管理等）を作成の上、監督員の承諾を得ること。
- 3 安全管理 工事にあたっては、監督員と打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じるとともに、工事現場においては、労働災害の防止に努めること。
なお、学校現場であるため、生徒及び教員の安全には特に留意すること。
また、浄化槽点検作業及び灯油地下タンク給油作業の際は、作業用車両の進入路の確保及びフェンスバリケードの移動等、作業に全面的に協力すること。
- 4 工程管理 電気、ガス、水道等、施設の運営上必要な機能を停止する場合は、事前に監督員と日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。
- 5 清掃片付 工事中は後片付け及び清掃に心がけ、発生材及び塵芥が飛散若しくは堆積しないようにすること。
- 6 工事写真 着工前及び完成後の撮影は、同位置同方向とすること。
撮影要領 施工中の撮影は、完了後に確認できない事項及び隠蔽となる部分に留意すること。
- 7 工事書類 工事着手時及びしゅん工時に、別途監督員の指示する書類等を提出すること。
- 8 疑 義 等 設計図書等に明記のない事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議し、指示に従うこと。